## PRESUPUESTO DESGLOSADO

Proyecto : Cotización varios contratos
Dirección : Quillota, Casablanca y Los Andes-Catemu
Cliente : Alvac del Pacífico
Fec. Presup. : 09/05/2017 : 14:23:04 Hora Fecha : 9/05/2017

**Moneda (\$)** : 1.00 **Página N°** : 1

Item	Descripción	Ud	Cantidad	P. Unitario (\$)	Total (\$)
Casablanca	Casablanca				
5.209-1C	Preparación de la sub-rasante	m2	22,137.0000	142	3,143,454
5.302-2C	Colocación base granular	m3	3,264.55500	2,254	7,358,307
5.401-1C	Imprimación	m2	20,259.0000	60	1,215,540
5.407-4C	Tratamiento superficial simple	m2	18,630.00000	555	10,339,650
	TOTAL Casablanca				22,056,951
Quillota	Quillota				
5.209-1Q	Preparación de la sub-rasante	m2	17,791.0000		3,611,573
5.302-2Q	Colocación base granular	m3	2,739.15500	3,065	8,395,510
5.401-1Q	Imprimación	m2	16,899.25200		980,157
5.407-4Q	Tratamiento superficial simple	m2	16,139.00000	549	8,860,311
	TOTAL Quillota				21,847,551
Los Andes	Los Andes-Catemú				
5.209-1L	Preparación de la sub-rasante	m2	32,669.50000		3,593,645
5.302-2L	Colocación base granular	m3	2,679.00000	3,138	8,406,702
5.401-1L	Imprimación	m2	17,268.0000		949,740
5.407-4L	Tratamiento superficial simple	m2	16,585.00000	545	9,038,825
	TOTAL Los Andes-Catemú				21,988,912
NOTAS Notas					
	1Plazo de ejecución <mark>J€</mark> días corridos en una etapa.				
	2Forma de pago EP mensuales según avance de				
	obras, cancelados a 1 semana de su facturación,				
	alternativamente se puede aceptar otro plazo				
	siempre y cuando se autorice ceder a factoring la				
	factura asociada al EP y los costos asociados sean de				
	cargo de Uds., de manera que Otzi pueda disponer				
	de los ingresos del EP en el plazo solicitado.				
	, ,				
	3Anticipo del H€Ã caucionado por documento sin				
	costo para Otzi (letra ó pagaré). Alternativamente se				
	puede cancelar el anticipo mediante la cesión de la				
	factura asociada al EP de anticipo a factoring, a un				
	plazo máximo de 60 días, siendo de cargo de Uds.				
	todos los costos asociados. En este caso el anticipo				
	debe ser tal que se genere el Heã a pago despues				
	de descontados los costos de factoring.				
	4El precio considera los siguientes equipos con				
	operadores (un operador por equipo, sin				
	operadores de reemplazo por días no laborables o				
	bajadas), estadía de los operadores y combustible:				
	aSub-rasante y bases estabilizadas:				
	San Sebastían 2957, las Condes - FONOS: FAX: 56-2-5384717	' - CERR	I RILLOS Chile - e	-mail:	

## PRESUPUESTO DESGLOSADO

Proyecto: Cotización varios contratosHora: 14:23:05Dirección: Quillota, Casablanca y Los Andes-CatemuFecha: 9/05/2017

 Cliente
 : Alvac del Pacífico
 Moneda (\$)
 : 1.00

 Fec. Presup. : 09/05/2017
 Página N°
 : 2

Item	Descripción	Ud	Cantidad	P. Unitario (\$)	Total (\$)
	motoniveladora, rodillo vibratorio, camión aljibe con				
	motobomba				
	bImprimación: camión imprimador				
	cTSS: gravilladora, camión imprimador,				
	rodillo liso, rodillo neumático y barredora				
	autopropulsada.				
	5De cargo de Uds., todo aquello no indicado				
	expresamente en punto 4 precedente.				
	6Alvac del Pacífico contrata al personal de Otzi con				
	cargo al subcontrato, el valor asociado al finiquito				
	de ellos será de cargo de Alvac del Pacífico. Para				
	efecto del pago de las remuneraciones el valor de				
	ellas será el que informe Otzi Spa, cualquier mayor				
	valor cancelado sin la autorización escrita de Otzi				
	será de cargo de Alvac.				
	7Alvac del Pacífico suministra el combustible de los				
	equipos indicados en punto 4 de Otzi con cargo al				
	subcontrato. Se exceptúa el requerido por el camión				
	imprimador para su traslado desde y hacia las				
	distintas faenas para imprimar o efectuar los riegos				
	de TSS y cuando deba retirar líquidos asfálticos				
	desde el proveedor.				
	8Alvac del Pacífico cancela el costo de estadía del				
	personal de Otzi con cargo al subcontrato en base al				
	monto indicado por Otzi, cualquier mayor valor				
	cancelado será de cargo de Alvac del Pacífico.				
	9Será de cargo de Alvac del Pacífico los costos de				
	peaje por concepto de traslado de camión				
	imprimador desde y hacia las distintas faena y				
	cuando deba retirar líquidos asfálticos desde el				
	proveedor.				
	10Para el ítem de base estabilizada se entiende				
	que la operación finaliza cuando se ha cortado a				
	estaca las bases, siendo de cargo de Alvac cualquier				
	recebo manual para eliminar nidos de piedras u otro				
	defecto de terminación similar.				
	11El agua para riego de subrasantes y bases debe estar a una distancia máxima de 5 km., con acceso				
	estar a una distancia maxima de 5 km., con acceso expedito.				
	·				
	12Otzi realizará sin cargo cualquier reparación				
	requerida por defectos de constucción atribuibles a				
	la operación de los equipos, cualquier falla		ILLOS Chile - 6		

## PRESUPUESTO DESGLOSADO

Proyecto : Cotización varios contratos Hora : 14:23:05 : Quillota, Casablanca y Los Andes-Catemu Dirección Fecha

: 9/05/2017 Cliente : Alvac del Pacífico Fec. Presup. : 09/05/2017 Moneda (\$) : 1.00 Página Nº

Item	Descripción	Ud	Cantidad	P. Unitario (\$)	Total (\$)
	producida por otros motivos (mal cuidado de superficies con TSS durante período de curado, problemas en la calidad de los materiales, gravillas sucias, situaciones climáticas, etc) serán con cargo a Alvac.  13Si transcurrido los 60 días no se terminan las partidas contratadas por causas atribuibles a Otzi Spa este cancelará una multa 4uf por cada día de atrazo, por el contrario si es por causas atribuibles a Alvac del Pacífico este además de indemnizar a OTzi en las 4uf asumirá como costo propio las remuneraciones, combustible y estadía del personal de Otzi.  14Se deja expresamente indicado que el transporte de todos los equipos desde y hacia la obra, más todos los movimientos internos de ellos que se requieran será de cargo de Alvac del Pacífico.  15Será obligación establecer un libro de obras entre Otzi y Alvac del Pacífico para llevar el adecuado seguimiento de los puntos relevantes, este será suscrito por los representante de ambas partes.				
	TOTAL				O
	TOTAL PRESUPUESTO				65,893,414